



Comune di M I L A N O
Provincia di Milano

pag. 1

LIBRETTO DEI FERRI N.1

OGGETTO: Costruzione di un complesso di fabbricati destinati ad abitazione ed a negozi nel centro urbano del Comune di Milano.

COMMITTENTE: Sviluppo Milanese s.r.l.

IMPRESA: La Costruttrice S.p.A.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Valerio Direttore

Studio Tecnico Palazzi & Palazzi

Studio Tecnico di Progettazione, Direzione dei Lavori e Contabilità Palazzi & Palazzi
Via dei Mille, 999 - MILANO - tel. 02/5544321 - e-mail: studio@palazzi.com

pag. 2

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	LUNGHEZZE PER DIAMETRO (con peso specifico)				PESO
R I P O R T O							
1 / 4 3E.12d 22/08/2017	Armatura metallica per conglomerato cementizio con le caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, comprese le legature di fi ... e prove previste dalle norme vigenti in materia: barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K non controllate in stabilimento.						
			0,395	1,208	1,578	2,466	
	Travi 1-5-9-10						
	Ø 20 *(par.ug.=4*15*2)	120,00				6,00	1 775,52
	(par.ug.=4*15)	60,00				4,00	591,84
	Ø 16 *(par.ug.=4*4*2)	32,00			6,00		302,98
	(par.ug.=4*2*2)	16,00			4,00		100,99
	Ø14 Sagomati *(par.ug.=4*4*2)	32,00		6,00			231,94
	(par.ug.=4*2*2)	16,00		6,00			115,97
	Ø 8 Staffe *(par.ug.=4*120*2)	960,00	3,55				1 346,16
	Parziale Kg						4 465,40
	Travi 2-3-4						
	Ø 20 *(par.ug.=3*15*2)	90,00				6,00	1 331,64
	(par.ug.=3*15)	45,00				4,00	443,88
	(par.ug.=3*15*2)	90,00				5,00	1 109,70
	(par.ug.=3*15)	45,00				3,00	332,91
	Ø 16 *(par.ug.=3*4)	12,00			6,00		113,62
	(par.ug.=3*2*2)	12,00			4,00		75,74
	Ø14 Sagomati *(par.ug.=3*4)	12,00		5,00			72,48
	(par.ug.=3*2*2)	12,00		5,00			72,48
	Ø 8 Staffe *(par.ug.=3*120*2)	720,00	3,55				1 009,62
	(par.ug.=3*80*2)	480,00	3,55				673,08
	Parziale Kg						5 235,15
Trave 6-7-8							
Ø 20 *(par.ug.=3*15*2)	90,00				8,00	1 775,52	
(par.ug.=3*15)	45,00				5,00	554,85	
Ø 16 *(par.ug.=3*4)	12,00			8,00		151,49	
(par.ug.=3*2*2)	12,00			6,00		113,62	
Ø14 Sagomati *(par.ug.=3*4)	12,00		7,00			101,47	
(par.ug.=3*2*2)	12,00		7,00			101,47	
Ø 8 *(par.ug.=3*130*2)	780,00	3,55				1 093,76	
Parziale Kg						3 892,18	
SOMMANO Kg						13 592,73	
Totale ferro (0,395) Kg		10437,00				4 122,62	
Totale ferro (1,208) Kg			576,00			695,81	
Totale ferro (1,578) Kg				544,00		858,44	
Totale ferro (2,466) Kg					3210,00	7 915,86	
Totale ferro (VARIE) Kg						0,00	
2 / 8 3E.12d 22/08/2017	Armatura metallica per conglomerato cementizio con le caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, comprese le legature di fi ... e prove previste dalle norme vigenti in materia: barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K non controllate in stabilimento.						
			0,395	1,208	1,578	2,466	
	Travi 1-5-9-10						
	Ø 20 *(par.ug.=4*15*2)	120,00				6,00	1 775,52
	(par.ug.=4*15)	60,00				4,00	591,84
	Ø 16 *(par.ug.=4*4*2)	32,00			6,00		302,98
	(par.ug.=4*2*2)	16,00			4,00		100,99
Ø14 Sagomati *(par.ug.=4*4*2)	32,00		6,00			231,94	
A R I P O R T A R E							
							3 003,27

